




MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



INVITAȚIE



de a depune ofertă pentru „Lucrări de reparații a instalației interioare de încălzire și a racordului exterior de gaze, precum și achiziția și instalarea unei centrale termice pe combustibil gazos având capacitatea de 35KW, la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Giurgiu”

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C., cu sediul în Municipiul București, str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3, telefon/fax: 021/318.17.00 sau 021/318.17.19, cod fiscal 14234699, cont nr. RO13TREZ23F510103200200X - Trezoreria Statului Sector 3, reprezentat prin NELU STELEA - Inspector General, în calitate de ACHIZITOR, solicită ofertă pentru executare „Lucrări de reparații a instalației interioare de încălzire și a racordului exterior de gaze, precum și achiziția și instalarea unei centrale termice pe combustibil gazos având capacitatea de 35KW, la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Giurgiu”, conform listelor cu cantitățile de lucrări anexate. În vederea întocmirii ofertei, vă recomandăm vizitarea amplasamentului situat în Giurgiu, str. București, bl. 105, sc. B, et. Mezanin, județul Giurgiu.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail isc@isc-web.ro, vor fi elaborate în limba română, vor avea nr. de înregistrare la firma emitentă și semnătura reprezentantului legal.

Valoarea estimată a contractului este de 31.210,00 lei, TVA inclus, care se compune din: 28.800,00 lei, TVA inclus pentru lucrări de reparații și 2.410,00 lei, TVA inclus pentru furnizare și montare centrală termică cu capacitate de 35KW.

Durata de valabilitate a ofertei: 60 de zile.

Data limită de depunere: 26.10.2015.

Criteriul de adjudicare: prețul total cel mai scăzut în condițiile respectării tuturor cerințelor autorității contractante.

Termenul limită de finalizare a lucrărilor: 02.12.2015.

Plata se va efectua în intervalul 24-31 al lunii, conform prevederilor legale, numai în conturi deschise la trezorerie.

Pentru clarificări, ne puteți contacta la adresa de e-mail: david.stan@isc-web.ro, sau la numărul de telefon 0759.042.259, dl. Stan David.

Obiectivul: 0667 45000000 I.S.C. GIURGIU
 Obiectul: 0001 45000000 REPARATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 667008 LUCRARI DE REPARATII A INSTALA
 TIEI INTERIOARE DE INCALZIRE
 SI A RACORDULUI EXTERIOR

Categoria de lucrari: 0110
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 RPIB01A1	MP.	81.220			
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*					

0.000

002 RPIC03A1	M	52.000			
DEMONTARE TEVI OTEL LEGAT CORP INCALZ LA CONSTR INDUSTRI 3/8-11/4 TOLI					

0.000

003 IA12D1#	BUC.	1.000			
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND PUTEREA CALORICA 25.1-40 KW, MONTATA PE RAMA SUPORT					

0.000

004 IB06A1#	BUC.	7.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV					

0.015

005 IB06B1#	BUC.	2.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001-1500 MM					

0.015

006 IB06C1#	BUC.	8.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1501-2000 MM					

0.015

007 ID01A1# BUC. 34.000
ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU
DIAMETRUL 3/8"...1/2"
0.001

008 IA32A1 [2] BUC. 1.000
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND
DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM
0.009

009 IA32A1 [2] BUC. 1.000
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND
DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM
0.004

010 ID06A1# [1] BUC. 2.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL NOMINAL DE 1/4"
0.000

011 ID04A1# BUC. 15.000
ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"
0.000

012 ID04B1# BUC. 3.000
ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1 1/4"-1 1/2"
0.001

013 IC34B1 BUC. 22.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T
0.000

014 IC34C1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T
0.000

015 IC34E1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/4 T
0.001

016	SA39D#	[1] BUC.	350.000
CAPAC PVC NEPLASTIFIAT PT BUSONARE PRIN LIPIRE A TEVILOR DIN PVC (G), D=40 MM			
0.000			
017	SA16A#	M	64.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE, IN COLOANE, LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=20 MM			
0.000			
018	SA17A#	M	88.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=25 MM			
0.000			
019	SA17B#	M	116.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=32 MM			
0.000			
020	SA17C#	M	36.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=40 MM			
0.000			
021	IC40A1#	BUC.	210.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CARAMIDA			
0.000			
022	IC40B1#	BUC.	170.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 1 1/4"-2" PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CARAMIDA			
0.000			
023	IZH22A1	MP.	3.880
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.			
0.000			
024	RPGA01A#	M	20.000
MONTAT APARENT, PE POZ EXIST TEVI NEGRE PT INST, LA LOC ARDERE IN CLAD LOC. SI SOC-CULT, ASAMBL PRIN INSURUBARE, DIAM 3/8 -1"			
0.002			

025 RPGA12C#	BUC.	14.000
MONTAT DISPOZITIVE SUSTINERE LA CONDUCTE (BRATARI, CONSOLE, PIESE SUSTINERE), D = 3/ 4"		
		0.000
026 RPGA12D#	BUC.	2.000
MONTAT DISPOZITIVE SUSTINERE LA CONDUCTE (BRATARI, CONSOLE, PIESE SUSTINERE), D = 1"		
		0.000
027 RPGA21B#	BUC.	2.000
CONF SI MONTARE TEVI PROTECTIE, IN ZIDURI, LA TRECERE CONDUCTE GAZE, INCLUSIV EXEC STRAPUNGERE SI FIXARE TEVI, ZID 25- 37 CM GROS		
		0.006
028 RPGA33C#	BUC.	2.000
MONTARE MUFE, FONTA, M2 NEGRE, SD, FILET INT, 2 INSURUBARI, LA INST GAZE (ALTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT CONDUCTE), D=3/ 4"		
		0.000
029 RPGA34D#	BUC.	2.000
MONTARE NIPLURI, FONTA, N2 NEGRE, SD, 2 INSURUBARI, LA INST GAZE (ALTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT CONDUCTE), D=1"		
		0.000
030 RPGA35C#	BUC.	18.000
MONTARE COTURI A1, FONTA, FILET INT, 2 INSURUBARI, LA INST GAZE (ALTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT CONDUCTE), D=3/4"		
		0.000
031 RPGA35D#	BUC.	2.000
MONTARE COTURI A1, FONTA, FILET INT, 2 INSURUBARI, LA INST GAZE (ALTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT CONDUCTE), D=1"		
		0.000
032 RPGC01B#	BUC.	3.000
MONTARE PE POZ EXIST ROBINET CEP (CANA) INCHIDERE SAU CU CORP INFUNDAT, PT GAZE NAT PRES REDUSA, D=3/4-1"		
		0.001
033 RPGC06B#	BUC.	1.000
MONTAT CONTOR GAZE VOLUMETRIC PE PLACA CONTOR, POZ EXIST, DEBIT 6 MC/H, RAC OLAND, INTR 1", IES 1"		
		0.000

034 RPGC08A# BUC. 1.000
 PLACA PT CONTOR GAZE, UZ CASNIC, RACORD 1
 - 1 1/2"

0.002

035 RPGC05A# BUC. 1.000
 MONTAT PE POZ EXIST, REGULATOR PRES INST
 GAZE, PRES MAX INTR 2 ATM, DEBIT 10 MC/H,
 RAC INTR 3/4", RAC IES 3/4"

0.020

036 NL13 BUC. 1.000
 ELECTROVANA GAZ+SENZOR

0.001

037 EA11A# M 25.000
 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU
 DIAMETRUL 12-19 MM

0.000

038 EC05A# M 25.000
 CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA
 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTR
 RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE

0.000

039 EC05A# M 2.00
 CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA
 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTR
 RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE

0.000

040 ED09B1 BUC. 1.00
 FISA BIPOLARA CU CONTACT DE PROTECTIE
 (NUL), DE 10A

0.000

041 RPGD02A# ML. 20.00
 VERIF PRELIMINARA ETANSEITATE COND GAZE
 IN CONF CU NORMATIV IN VIGOARE, CONDUCTE
 APARENTE, D=3/8-1"

0.000

042 RPGD03A# ML. 20.00
 VERIFICARE DEFINITIVA INST GAZE, IN
 PREZENTA REPR SOC DISTRIB GAZE, CONDUCTE
 APARENTE, D=3/8-1"

0.000

043 IE01B1# MP. 144.280
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE
CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A
CORPURILOR DE INCALZIRE 101-200 MP
0.000

044 IE02B1# MP. 144.280
EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU
SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE
INCALZIRE 101-200 MP
0.000

Cheltuieli directe din articole: