



**INVITAȚIE**

de a depune ofertă pentru „Lucrările de reparații curente la sediul I.J.C. Constanța”

**INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.**, cu sediul în Municipiul București, str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3, telefon/fax: 021/318.17.00 sau 021/318.17.19, cod fiscal 14234699, cont nr. RO13TREZ23F510103200200X - Trezoreria Statului Sector 3, reprezentat prin NELU STELEA - Inspector General, în calitate de **ACHIZITOR**, solicită ofertă pentru executarea „**Lucrărilor de reparații curente la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Constanța**”, conform listei cantităților de lucrări anexată. În vederea întocmirii ofertei, vă recomandăm vizitarea amplasamentului situat în Constanța, str. Flămânda nr. 50-52, jud. Constanța.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail [isc@isc-web.ro](mailto:isc@isc-web.ro), vor fi elaborate în limba română, vor avea nr. de înregistrare la firma emitentă și semnătura reprezentantului legal.

Valoarea estimată a contractului este de **40.000 lei cu TVA**.

**Durata de valabilitate a ofertei:** 60 de zile.

**Data limită de depunere:** 17.08.2015.

**Criteriul de adjudecare:** prețul total cel mai scăzut

**Termenul limită de finalizare a lucrărilor:** 30.09.2015.

Plata se va efectua în intervalul 24-31 al lunii, conform prevederilor legale, numai în conturi deschise la trezorerie.

Pentru clarificări, ne puteți contacta la adresa de e-mail: [david.stan@isc-web.ro](mailto:david.stan@isc-web.ro), sau la numărul de telefon 0759.042.259, dl. Stan David.

# Formular F3

OBIECTIV: TEST-TEST

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-TEST

Categoria de lucrari: X-X

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	RPCJ16C1	82	M		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
REP.CRAPATURILOR DIN TENC.INT LA PERETI,SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT MARCA M100-T							
2	RPCJ13B1	82	M		15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *							
3	RPCJ14A1	82	M		40,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
REPARATII TENCUIELI INT.LA RACORDUL PERETILOR CU P LACAJE,PLINTE DE 2CM GROSIME,IN 2 STRAT.7,5LAT.*							
4	RPCJ12A1	82	MP		25,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *							
5	RPCJ36A1	82	MP		75,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.							
6	RPCJ70A1	82	MP		1260,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
(ASIM) VOPSITORII LA INTERIOR EXTERIOR CU 1 STRAT AMORSA							
7	RPCR25A1	82	MP		1260,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT							
8	RPCJ28A1	82	MP		15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAV ANE DIN BETON ARMAT MONOLIT SAU PREFABRICAT							

## Formular F3

Executant	TEST	Obiectiv	TEST	Obiect0001	CategX				
0	1	2	3	4	5				[ron]
9	CK25A	99	MP	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID LA CONSTR. CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP									
10	RPCK10D1	82	MP	37,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
REPARARE PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT EX S.CURAT.MON.IN BENZI SIMPLE, INER.LIPIRE CU ARACET* asim parchet melaminat									
11	NLTS01A	99	MP	12,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA									
12	NLTS01A	99	MP	10,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND									
13	RPIB16B1	82	BUCATA	22,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE*									
14	RPIB05A1	82	BUCATA	44,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*									
15	RPSC16A1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS. FIXAT ZID.CARAM-BETON CU 1 ROB.TEAVA SCUR PVC-U									
16	RPSC18A1	82	BUCATA	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INLOC.LA LAVOAR A ROBINETULUI DE 1/2 TOLI									
17	RPSC18B2	82	BUCATA	5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE									
18	RPSC24A1	82	BUCATA	5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC									

## Formular F3

Executant	TEST	Obiectiv	TEST	Obiect0001	Categ	X					[ron]
0		1			2		3		4		5
19	SA13D1	82			M						6,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
ASIM TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SO CIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM											
20	TRA01A05	82			TONE						5,45000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$											

**TOTAL A:**