



## INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3  
Cod poștal 030217  
București

Tel: +40 21 318.17.00  
Fax: +40 21 318 17 19  
+40 21 318 17 03  
+40 21 318 17 04  
E-mail: [isc@isc.gov.ro](mailto:isc@isc.gov.ro)  
[www.isc.gov.ro](http://www.isc.gov.ro)

**Direcția Economică și Administrativ**  
Biroul Logistică, Patrimoniu și Parc Auto  
Compartimentul Patrimoniu  
Nr. 381/20.07.2020

### CAIET DE SARCINI

#### LOT 1

#### 1. Autoritatea contractantă

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., cu sediul în București, str. CF Robescu nr. 23, sector 3, este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcțiilor.

#### 2. Obiectul achiziției

Execuție lucrări de reparații curente la sediul I.S.C. - aparatul central și I.R.C. București-Ilfov.

Obiectul contractului de execuție va fi: „*Lucrări de reparații curente la construcții pentru sediul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.*”.

**2.A. Se achiziționează execuția lucrărilor de reparații curente** în conformitate cu Anexele nr.1A-1C (*Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări*).

Lucrările solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central și al I.R.C. București-Ilfov, situat în mun. București, str. CF Robescu, nr. 23, sector 3.

#### **Descrierea lucrărilor de reparații curente:**

##### **Anexa nr. 1A - Hidroizolații la terasa peste subsol**

- Pregătirea suprafețelor în vederea executării hidroizolației;
- Amorsarea suprafețelor în vederea executării hidroizolației;
- Izolarea hidrofugă într-un strat cu membrană de tip Nova Glass Italia (*sau echivalent*) cu 4,5kg/mp, cu ardezie și armătură din poliester;
- Desfăcut pardoseli din granit;
- Refăcut pardoseli din granit;
- Corectarea și completarea stratului suport pentru pardoseli;
- Izolație lichidă aplicată în două straturi;
- Repararea scafelor cu mortar de ciment M100T;
- Etanșarea pe contur a îmbinărilor cu bandă din fibră de sticlă;
- Transportul materialelor prin purtare directă la distanța de 50m;
- Transportul materialelor cu autocamionul la 10km distanță;
- Transportul molozului cu autobasculanta la 10km distanță;

- Încărcat materiale în auto;
- Descărcat materiale din auto.

Anexa nr. 1B - Reparare pardoseli și zugrăveli interioare (birouri și subsol)

- Desfăcut pardoseli din mochetă;
- Montat mochetă de tip dale de 60x60cm, rezistentă la foc și la trafic intens, culoare gri;
- Montat plinte de perete pentru pardoseli din mochetă;
- Curățarea suprafețelor în vederea montării mochetei;
- Pregătirea suprafețelor pentru zugrăveli aplicate pe glet de ipsos existent;
- Glet de ipsos aplicat pe suprafețe driscuite fin;
- Zugrăveli interioare în vinarom alb, antimucegai aplicate pe glet de ipsos;
- Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea zugrăvelilor pe glet de ipsos;
- Izolarea petelor în zugrăveli interioare cu vopsea albă mată;
- Pregătirea suprafețelor pentru zugrăveli interioare aplicate pe tencuieli driscuite;
- Transportul materialelor prin purtare directă la distanța de 50m;
- Transportul materialelor cu autocamionul la distanța de 10km;
- Transportul molozului cu autobasculanta la distanța de 10km;
- Încărcat materiale în auto;
- Descărcat materiale din auto;
- Montarea foliei din PVC pentru protecția pardoselilor și a mobilierului;
- Zugrăveli interioare în vinarom alb, antimucegai aplicate pe tencuieli interioare driscuite.

Anexa nr. 1C - Hidroizolații la terasa peste etaj 8

- Înlocuit guri de scurgere pentru ape pluviale cu diametrul de 100mm;
- Izolat guri de scurgere pentru ape pluviale;
- Desfacerea pardoselilor din granit;
- Refăcut pardoseli antiderapante din granit de 3cm grosime;
- Transportul materialelor prin purtare directă până la distanța de 50m;
- Transportul materialelor cu autocamionul la 10km distanță;
- Transportul molozului cu autobasculanta la 10km distanță;
- Încărcat materiale în auto;
- Descărcat materiale din auto;
- Inundarea terasei în vederea efectuării recepției.

### 3. Execuția și etapele realizării lucrărilor

Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la sediul I.S.C. se va efectua cu respectarea strictă a contractului de lucrări și a normelor și normativelor în vigoare.

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției numai dacă vor fi executate corespunzător, de bună calitate și după efectuarea probelor de inundare a terasei.

Etapele de realizare a lucrărilor de reparații curente vor fi stabilite în funcție de tehnologia de lucru folosită de către executant.

Ofertanții vor elabora propunerea tehnică și financiară în baza cerințelor prezentate în caietele de sarcini și a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica și examina locația (*în mod obligatoriu*), pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante.

#### Asigurarea șantierului în timpul lucrărilor

Ofertantul este obligat să asigure și să mențină siguranța pe șantier și în afara zonei de construcție pe perioada lucrărilor din cadrul contractului.

Se impune asigurarea continuității desfășurării activității I.S.C. pe toată durata executării lucrărilor.

Depozitarea temporară a materialelor se va face în spațiul asigurat de către autoritatea contractantă, astfel încât să se garanteze protecția lor împotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictețe instrucțiunile producătorului.



#### 4. Alte cerințe

##### 4.1. Informații cu privire la protecția mediului, protecția împotriva incendiilor și siguranța muncii în timpul execuției lucrărilor

###### Protecția mediului în timpul lucrărilor

Ofertantul, pe perioada execuției lucrărilor, va asigura condițiile corespunzătoare pentru păstrarea mediului înconjurător. Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

Totodată, pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecția Muncii, precum și alte acte normative în vigoare.

###### Controlul calității

Ofertantul este responsabil de calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite la lucrările de reparații curente, de predarea și execuția lucrărilor.

Nu se va face decontarea lucrărilor necorespunzătoare sau neexecutate, precum și utilizarea materialelor necertificate (*dacă e cazul*).

##### 4.2. Cerințe specifice:

*Ofertanții sunt obligați să viziteze amplasamentul* situat în mun. București, str. CF Robescu, nr. 23, sector 3, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei.

*Ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere cu mențiunea că au vizitat amplasamentul.*

Ofertanții interesați să participe la vizitarea sediului sunt rugați să informeze beneficiarul.

*Persoana de contact va fi d-l. David STAN - consilier Compartiment Patrimoniu, tel. 0759/042.259.*

#### 5. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor de reparații curente de 60 zile, va fi valabilă de la data semnării Ordinului de începere a lucrărilor de către unitatea contractantă și executant.

Prestatorul este răspunzător atât de exactitatea și corectitudinea tuturor operațiunilor și metodelor de executare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Se vor respecta standardele și alte reglementări aflate în vigoare cu privire la lucrările prestate.

Termenul de garanție solicitat pentru lucrările executate este de **12 luni** de la data efectuării recepției cantitative și calitative a lucrărilor.

Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) va fi de maxim **trei zile**.

Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) va fi de maxim **trei zile**.

Recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor se va face de către autoritatea contractantă în prezența unei comisii de recepție și a unui delegat împuternicit de ofertant.

*Ofertantul are obligativitatea de a colecta, transporta și depozita la rampa de gunoi întreaga cantitate de deșeuri rezultată în urma activității.*

#### 6. Plata lucrărilor de reparații curente

Plata lucrărilor de reparații curente executate se va face în **maxim 30 zile** numai în conturi de trezorerie, de la data recepției calitative și cantitative de către Comisia de recepție a lucrărilor din cadrul I.S.C. și după primirea următoarelor documente:

- factura în original;

- măsurătoarea lucrărilor realizate, întocmită de către executant;
- situațiile de lucrări întocmite în baza măsurătorilor efectuate;
- documentele care atestă calitatea materialelor puse în operă (*dacă este cazul*);

Beneficiar: Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

Anexa nr. 1A

Str. CF Robescu nr. 23, sect. 3

Listă cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: „*Lucrări de reparații curente la construcții pentru sediul I.S.C.* ”

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cant.	P.U.	Mater.	Manop.	Util.	Transp.	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A) HIDROIZOLAȚII LA TERASA PESTE SUBSOL</b>									
1	RPCK64B1 (asim) PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR ÎN VEDEREA EFECTUĂRII HIDROIZOLAȚIEI	MP	55.00						
2	RPCE01A1 AMORSAT SUPRAFEȚE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII HIDROIZOLAȚIEI	MP	55.00						
3	RPCE06H1 IZOLAȚIE HIDROFUGĂ ÎNTR-UN STRAT CU MEMBRANĂ DE 4,5KG/MP CU ARDEZIE (SAU ECHIVALENT) ȘI ARMĂTURĂ DE POLIESTER	MP	55.00						
4	RPCT29B1 (asim) DEFACUT PARDOSELI DIN GRANIT	MP	13.00						
5	RPCK60C1 (asim) REFĂCUT PARDOSELI DIN GRANIT	MP	13.00						
6	RPCK59A1 (asim) CORECTAT ȘI COMPLETAT STRAT SUPPORT PENTRU PARDOSELI	MP	13.00						
7	RPCE01A1 (asim) IZOLAȚIE LICHIDĂ APLICATĂ ÎN 2 STRATURI	MP	13.00						
8	RPCK60C1 REPARAT SCAFE CU MORTAR DIN CIMENT M100T	ML	22.00						
9	NL (asim) ETANSAT PE CONTUR ÎMBINĂRI CU BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ	ML	13.00						

10	<b>TRB05A15</b> TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTĂ PÂNĂ LA DISTANȚA DE 50M	To	2.20						
11	<b>TRA02A10</b> TRANSPORT MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 10KM. DISTANȚĂ	To	1.10						
12	<b>TRA02A10P</b> TRANSPORT MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 10KM DISTANȚĂ	To	1.10						
13	<b>TRI1AA01F1</b> ÎNCĂRCAT MATERIALE ÎN AUTO	To	2.20						
14	<b>TRI1AA08F1</b> DESCĂRCAT MATERIALE DIN AUTO	To	2.20						



Beneficiar: Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

Anexa nr. 1B

Str. CF Robescu nr. 23, sect. 3

Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: „Lucrări de reparații curente la construcții pentru sediul I.S.C. ”

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cant.	P.U.	Mater.	Manop.	Util.	Transp.	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B) REPARAT PARDOSELI ȘI ZUGRĂVELI INTERIOARE</b>									
1	<b>RPCT19G1 (asim)</b> DESFACUT PARDOSELI DIN MOCHETĂ	MP	51.00						
2	<b>RPCK17A1 (asim)</b> MONTAT MOCHETĂ TUP DALE(60X60CM) REZISTENTĂ LA FOC ȘI LA TRAFIC INTENS, CULOARE GRI	MP	51.00						
3	<b>RPCK13A1 (asim)</b> MONTAT PLINTE DE PERETE PENTRU PARDOSELI DIN MOCHETĂ	MP	48.00						
4	<b>RPCK64B1 (asim)</b> CURĂȚAT SUPRAFEȚE ÎN VEDEREA MONTĂRII MOCHETEI	MP	51.00						
5	<b>RPCJ75A1 (asim)</b> PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR PT. ZUGRĂVELI APLICATE PE GLET DE IPSOS	MP	35.00						
6	<b>RPCJ36A1</b> GLET DE IPSOS APLICAT PE SUPRAFEȚE DRIȘCUITE FIN	MP	35.00						
7	<b>RPCR25A1</b> ZUGRĂVELI INTERIOARE ÎN VINAROM ALB, ANTIMUCEGAI APLICATE PE GLET DE IPSOS	MP	215.00						
8	<b>RPCJ70A1 (asim)</b> AMORSAT SUPRAFEȚE PT. ZUGRĂVELI AOLICATE PE GLET DE IPSOS	MP	35.00						
9	<b>RPCR19A1 (asim)</b> IZOLAT PETE ÎN ZUGRĂVELI INTERIOARE CU VOPSEA ALBĂ MATĂ	MP	31.00						

10	<b>RPCJ72A1 (asim)</b> PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR PT. ZUGRĂVELI APLICATE PE TENCUIELI DRISCUITE	MP	35.00						
11	<b>TRB05A10</b> TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTĂ LA DISTANȚA DE 50M	To	0.45						
12	<b>TRA02A10</b> TRANSPORT MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 10KM DISTANȚĂ	To	0.75						
13	<b>TRA02A10P</b> TRANSPORT MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 10KM DISTANȚĂ	To	0.25						
14	<b>TRI1AA01F1</b>  ÎNCĂRCAT MATERIALE ÎN AUTO	To	0.75						
15	<b>TRI1AA08F1</b>  DESCĂRCAT MATERIALE DIN AUTO	To	0.75						
16	<b>RPCE30A1 (asim)</b> MONTAT FOLIE DIN PVC PT. PROTECȚIA PARDOSELILOR ȘI A MOBILIERULUI	MP	125.00						
17	<b>RPCR25A1</b> ZUGRĂVELI INTERIOARE ÎN VINAROM ALB, APLICATE PE TENCUIELI DRISCUITE	MP	42.00						

**EXECUTANT**

**BENEFICIAR**



Beneficiar: Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

Anexa nr. 1C

Str. CF Robescu nr. 23, sect. 3

Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: „*Lucrări de reparații curente la construcții pentru sediul I.S.C.* ”

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cant.	P.U.	Mater.	Manop.	Util.	Transp.	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C) HIDROIZOLAȚII LA TERASA PESTE ETAJ 8</b>									
1	<b>RPSB56A1</b>  ÎNLOCUIT GURI DE SCURGERE APE PLUVIALE CU DIAMETRUL DE 100MM	buc	2.00						
2	<b>RPCE29B1</b>  IZOLAT GURI DE SCURGERE PT. APE PLUVIALE	buc	2.00						
3	<b>RPCT29A1</b>  DESFACUT PARDOSELI DIN GRANIT	MP	5.00						
4	<b>RPCK40B1 (asim)</b>  REFACERE PARDOSEALĂ DIN GRANIT DE 3CM GROSIME	MP	5.00						
5	<b>TRB05A15</b>  TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTĂ PÂNĂ LA DISTANȚA DE 50M	To	1.20						
5	<b>TRA02A10</b>  TRANSPORT MATERIALE CU AUTOCAMIONUL LA 10KM DISTANȚĂ	To	1.20						
7	<b>TRA02A10P</b>  TRANSPORT MOLOZ CU AUTOBASCULANTA LA 10KM DISTANȚĂ	To	0.60						

8	TRI1AA01F1	To	0.60						
	ÎNCĂRCAT MATERIALE ÎN AUTO								
9	TRI1AA08F1	To	0.60						
	DESCĂRCAT MATERIALE DIN AUTO								
10	RPCE31A1	MP	46.00						
	INUNDAREA TERASEI ÎN VEDEREA EFECTUĂRII RECEPTIEI								

EXECUTANT

BENEFICIAR



## INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3  
Cod poștal 030217  
București

Tel: +40 21 318.17.00  
Fax: +40 21 318 17 19  
+40 21 318 17 03  
+40 21 318 17 04  
E-mail: [isc@isc.gov.ro](mailto:isc@isc.gov.ro)  
[www.isc.gov.ro](http://www.isc.gov.ro)

**Direcția Economică și Administrativ**  
Biroul Logistică, Patrimoniu și Parc Auto  
Compartimentul Patrimoniu  
Nr. 435/18.08.2020

### CAIET DE SARCINI

#### LOT 2

#### .Autoritatea contractantă

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., cu sediul în str. CF Robescu nr. 23, sector 3, București, este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcțiilor.

#### 2.Obiectul achiziției:

Execuție lucrări de reparații curente la sediul I.J.C. Galați.

Obiectul contractului de execuție va fi: „*Lucrări de reparații curente la sediul I.J.C. Galați*”.

**2. Se achiziționează execuția lucrărilor de reparații curente la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Galați** în conformitate cu Anexa nr. 1 (*Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări*).

Lucrările solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice Inspectoratului Județean în Construcții Galați, situat în mun. Galați, str. G-ral Alexandru Cernat, nr. 1, jud. Galați, tel.: 0236.430.016, fax: 0236.41.84.40.

#### **Descrierea lucrărilor de reparații curente.**

##### **Anexa nr. 1. - reparații construcții:**

- Demontat învelitoare din țiglă;
- Montat învelitoare din panouri tip sandwich cu spumă poliuretanică;
- Montat grinzi metalice pline asamblate sub 1t greutate;
- Desfăcut învelitoare din tablă Zn;
- Învelitoare din tablă Zn de 0,5mm grosime;
- Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță;
- Transportul materialelor prin purtare directă;
- Descărcat materiale din auto;
- Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta la 10km distanță;
- Ore de utilizare macara (20 ore);
- Montat jgheaburi semirotunde din tablă Zn de 0,5mm grosime;
- Montat burlane rotunde din tablă Zn de 0,5mm grosime;
- Ore de utilizare schelă metalică tubulară (20 ore);
- Desfacerea pavajelor existente din beton;
- Desfacerea placajelor ceramice;
- Montat pavele din beton
- Montat plinte ceramice la pereți;
- Transportul materialelor prin purtare directă;
- Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță;
- Transportul rutier al pământului și molozului cu autobasculanta la 10km distanță;



- Desfăcut hidroizolație;
- Curățat strat suport pentru hidroizolații;
- Strat suport din mortar M100 T de 3cm grosime, slab armat;
- Hidroizolație orizontală cu un strat de membrană termosudabilă și 2 straturi de bitum;
- Montat plase sudate tip 106 GQ 126 pentru șapa slab armată;
- Înlocuit gură de scurgere din fontă cu diametrul de 100mm pentru ape pluviale;
- Înlocuit gură de scurgere din fontă cu diametrul de 150mm pentru ape pluviale;
- Izolat guri de scurgere pentru ape pluviale;
- Montarea și demontarea schelei metalice tubulare pentru suprafețe verticale.
- Transportul materialelor prin purtare directă;
- Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță;
- Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta la 10km distanță;
- Transportul rutier al betonului la 15km distanță.

### **3. Execuția și etapele realizării lucrărilor**

Execuția lucrărilor de reparații curente necesare la sediul I.J.C. Galați se vor efectua cu respectarea strictă a contractului de lucrări și a normelor și normativelor în vigoare.

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției numai dacă vor fi executate corespunzător, de bună calitate și după efectuarea probelor (*dacă e cazul*).

Etapele de realizare a lucrărilor de reparații curente vor fi stabilite în funcție de tehnologia de lucru folosită de către executant.

Ofertanții vor elabora propunerea tehnică și financiară în baza cerințelor prezentate în caietele de sarcini și a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica și examina locația (*în mod obligatoriu*), pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante.

#### **Asigurarea șantierului în timpul lucrărilor**

Ofertantul este obligat să asigure și să mențină siguranța pe șantier și în afara zonei de construcție pe perioada lucrărilor din cadrul contractului.

Se impune asigurarea continuității desfășurării activității I.J.C. Galați pe toată durata executării lucrărilor.

Depozitarea temporară a materialelor se va face în spațiul asigurat de către autoritatea contractantă (*inspectoratul județean în construcții*), astfel încât să se garanteze protecția lor împotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictețe instrucțiunile producătorului.

### **4. Alte cerințe**

#### **4.1. Informații cu privire la protecția mediului, protecția împotriva incendiilor și siguranța muncii în timpul execuției lucrărilor**

##### **Protecția mediului în timpul lucrărilor.**

Ofertantul, pe perioada execuției lucrărilor, va asigura condițiile corespunzătoare pentru păstrarea mediului înconjurător.

Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul va respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

Totodată, pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecția Muncii, precum și alte acte normative în vigoare.

##### **Controlul calității**

Ofertantul este responsabil de calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite la lucrările de reparații curente, de predarea și execuția lucrărilor. Nu se va face decontarea lucrărilor necorespunzătoare sau neexecutate, precum și utilizarea materialelor necertificate (*dacă e cazul*).

#### 4.2. Cerințe specific

*Ofertanții sunt obligați să viziteze amplasamentul situat în mun. Galați, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei.*

*Ofertanții vor prezenta și o declarație pe proprie răspundere cu mențiunea că au vizitat amplasamentul.*

Ofertanții interesați să participe la vizitarea celor două sedii sunt rugați să informeze beneficiarul (*inspectoratul județean în construcții*).

Persoana de contact va fi: d-l. inspector șef județean, ing. Mihai OPRICĂ, tel. 0759/042.441.

#### 5. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor este de 60 zile pentru sediul I.J.C. Galați va fi valabilă de la data semnării Ordinului de începere a lucrărilor de către unitatea contractantă (*inspectoratul județean în construcții*) și executant.

Prestatorul este răspunzător atât de exactitatea și corectitudinea tuturor operațiunilor și metodelor de executare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Se vor respecta standardele și alte reglementări aflate în vigoare cu privire la lucrările prestate.

Termenul de garanție solicitat pentru lucrările executate este de 12 luni de la data efectuării recepției cantitative și calitative a lucrărilor.

Perioada de mobilizare (*numărul de zile calendaristice de la data semnării Ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției*) va fi de maxim trei zile.

Perioada medie de remediere a defectelor (*zile calendaristice*) va fi de maxim trei zile.

Recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor executate se va face de către autoritatea contractantă (*inspectoratul județean în construcții*) în prezența unei Comisii de recepție a bunurilor și serviciilor și a unui delegat împuternicit de către ofertant.

Ofertantul are obligativitatea de a colecta, transporta și depozita la rampa de gunoi întreaga cantitate de deșeuri rezultate în urma activității.

#### 6. Plata lucrărilor de reparații curente

Plata lucrărilor de reparații curente pentru fiecare sediu se va face în termen de max. 30 zile numai în conturi de trezorerie, de la data recepției calitative și cantitative de către Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor din cadrul fiecărui inspectorat județean în construcții și după primirea următoarelor documente:

- factura în original;
- măsurătoarea lucrărilor realizate, întocmită de către executant;
- situațiile de lucrări întocmite în baza măsurătorilor efectuate;
- documentele care atestă calitatea materialelor puse în opera (*dacă este cazul*).



## Listă cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări - reparații construcții

Obiectul: „Lucrări de reparații curente la sediul I.J.C. Galați”

1	RPCT26B1 - Demontat învelitoare din țiglă	mp	75,00
2	CE01A1 (asim) - Învelitoare din panouri tip sandwich cu spumă poliuretanică	mp	75,00
3	CL04A1 - Montat grinzi metalice pline asamblate sub 1t greutate	to	1,20
4	RPCT26A1 - Desfăcut învelitoare din tablă Zn	mp	45,00
5	RPCI14B1 - Învelitoare din tablă Zn de 0,5mm grosime	mp	45,00
6	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță	t	10,00
7	TRB05A15 - Transport materiale prin purtare directă	t	13,00
8	TRI1AA08C3 - Descărcat materiale din auto	t	10,00
9	TRA01A10P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta la 10km distanță	t	3,00
10	AUT6769 - Ore utilizare macara	ora	20,00
11	RPCI23A1 - Montat jgheaburi semirotunde din tablă Zn de 0,5mm grosime	ml	25,00
12	RPCI25C1 - Montat burlane rotunde din tablă Zn de 0,5mm grosime	ml	52,00
13	AUT7606 - Ore de utilizare schelă metalică tubulară	ora	20,00
14	RPCT23A1 (asim) - Desfacere pavaje existente din beton	mp	110,00
15	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor ceramice	mp	7,00
16	CG02C1 - Montat pavele din beton	mp	118,00
17	RPCK13A1 - Montat plinte ceramice la pereți	ml	111,00
18	TRB05A15 - Transport materiale prin purtare directă	t	20,00
19	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță	t	10,00
20	TRA01A10P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta la 10km distanță	t	10,00
21	RPCT41A1 - Desfacerea hidroizolației	mp	118,00
22	RPCK64B1 - Curățat strat suport pentru executare hidroizolații	mp	118,00
23	RPCK01B1 - Strat suport din mortar M100T de 3cm grosime, slab armat	mp	118,00
24	RPCE07A1 (asim) - Hidroizolație orizontală cu un strat de membrană termosudabilă și 2 straturi de bitum	mp	118,00
25	CC02P1 - Montat plase sudate tip 106 GQ 126 pentru șapă slab armată	kg	530,00
26	RPSB56A1 - Înlocuit gură de scurgere din fontă cu diametrul de 100mm pentru ape pluviale	buc	4
27	RPSB56C1 - Înlocuit gură de scurgere din fontă cu diametrul de 150mm pentru ape pluviale	buc	1
28	RPCE29B1 - Izolat guri de scurgere pentru ape pluviale	buc	5
29	TRB05A15 - Transport materiale prin purtare directă	t	11,00
30	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la 10km distanță	t	1,50



31	TRA01A10P - Transportul rutier al pământului și molozului cu autobasculanta la 10km distanță	t	1,50
32	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului la 15km distanță	to	8,00
33	CB47B1 - Montat și demontat schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale	mp	175,00